

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ** *№ 31*  
**объекта социальной  
инфраструктуры (ОСИ)**

**МБОУ Самарская СОШ №1**  
**Азовского района**  
**с. Самарское, ул. Пионерская, 5**



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ 10

31

Ростовская область

«05» июля 2013 г.

Наименование территориального  
образования субъекта РФ

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта Здание МБОУ Самарской СОШ №1 Азовского района
- 1.2. Адрес объекта село Самарское ул. Пионерская, 5
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1215,2 кв.м.  
- часть здания 1 этаже, 410.2 кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1649 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1958, последнего капитального ремонта 2008 г
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего \_\_\_\_\_, капитального \_\_\_\_\_
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарская средняя общеобразовательная школа №1 Азовского района.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) с. Самарское ул. Пионерская, 5

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация образовательная деятельность

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Пешком, либо автотранспортом Азов-Самарское, далее 400м. до здания по пешеходной дорожке

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не предусмотрено

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2 время движения (пешком) 10-60 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;  
нет
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;  
нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать естественный рельеф)  
Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<b>«ВНД»</b>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<b>«ДУ»</b>
4	с нарушениями зрения	<b>«ВНД»</b>
5	с нарушениями слуха	<b>«ДУ»</b>
6	с нарушениями умственного развития	<b>«ВНД»</b>

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<b>ДЧ-В</b>			1,2,3,4
2	Вход (входы) в здание	<b>ДЧ-И (О, Г, У)</b>			5,6,7,8
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<b>ДЧ-И (О, Г, У)</b>			9,10,11, 12
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<b>ДЧ-И (О, С, Г, У)</b>			13,14
5	Санитарно-гигиенические помещения	<b>ДЧ-И (О, С, Г, У)</b>			15,16,1 7,18
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<b>ВНД</b>			19
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<b>ДУ</b>			1,2

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (О. С. Г. У).  
ВНД (К)**

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>Ремонт капитальный</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>Ремонт капитальный</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>Ремонт капитальный</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>Не нуждается</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>Ремонт капитальный</i>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>Ремонт текущий</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>Ремонт капитальный</i>
8.	<b>Все зоны и участки</b>	<i>Ремонт капитальный, текущий</i>

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_

в рамках исполнения Акта обследования от 05.07.2013г. №10

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступно частично всем с дополнительной организацией альтернативной формы обслуживания – на дому для инвалидов не имеющих возможность передвигаться

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДЧ-В доступно частично всем

4.4. Для принятия решения требуется, **не требуется** (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. другое \_\_\_\_\_;

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

---

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

---

*(наименование сайта, портала)*

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

#### Результаты обследования:

- |  |         |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на 2 л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на 2 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на 1 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на 2 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л. |

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на 12 л.

Пэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на 22 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель  
рабочей группы \_\_\_\_\_

*Тибенцов И.П.*  
\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

*[Подпись]*  
\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Члены рабочей группы:

*Климентов О.И.*  
\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

*[Подпись]*  
\_\_\_\_\_  
(Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

В том числе:

представители общественных  
организаций инвалидов

*председатель АРО "ИИ Тарасовская ИИ"*  
\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

*[Подпись]*  
\_\_\_\_\_  
(Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

представители организации,  
расположенной на объекте

*Глава Самарского сельского поселения Арсеев В.В.*  
\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

*[Подпись]*  
\_\_\_\_\_  
(Подпись)

*специалист I категории Швецов Ф.В.*  
\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

*[Подпись]*  
\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Управленческое решение согласовано « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (протокол

№ \_\_\_\_\_)

Комиссией

(название). \_\_\_\_\_



к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 10 от «05» июля 2013 г.

## I Результаты обследования:

## 1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Здание МБОУ Самарской СОШ №1 Азовского района, с. Самарское, ул. Пионерская, 5

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет	-	-	К зданию примыкает пешеходная дорожка и небольшая площадь перед центральным входом.	ДП-В	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	1,2	Пешеходные пути движения – асфальт - нескользящие, шириной более 3 м Асфальт - с неровностями, выбоинами. Имеется уклон перед ступеньками.	ДП-В	Нанесение тактильной рельефной разметки нецелесообразно, так как предполагает обозначение на всем пути движения инвалидов по зрению от ближайшей автобусной остановки до здания. Возможно, нанесение тактильной рельефной разметки непосредственно у здания при условии ремонта и выравнивания асфальта перед центральным входом.	Ремонт капитальный
1.3	Лестница (наружная)	есть	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-

1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	1	-	ДП-В	Согласовать с дорожной службой организацию парковочных мест для автомобилей инвалидов	Ремонт капитальный
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	1-2	Не адаптировано для всех групп МГН.	ДП-В	Обеспечить доступность всех групп МГН.	Ремонт капитальный

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения к зданию на территории.	ДЧ-И (О, С, Г, У)	-	1,2	Дорожной службе необходимо адаптировать для МГН пешеходные пути движения к зданию по ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. Ремонт капитальный.
Автостоянка и парковка	ВНД	-	2	Согласовать и выполнить СП 113.13330.2012. «СНиП 21.02-99 Стоянки автомобилей» Ремонт капитальный

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Выполнить в комплексе ремонт и выравнивание асфальта перед зданием и согласовать организацию автостоянки для автотранспорта инвалидов у здания – СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

**I Результаты обследования:  
2. Входа (входов) в здание**

Здание МБОУ Самарской СОШ №1 Азовского района, с. Самарское, ул. Пионерская, 5

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	2-3	Не адаптирована. Высота подъема ступеней – 0,17-0,19 м., ширина проступей – 0,33м., ребро ступеней обрамлено металлическим уголком, покрытие – плитка, нескользкая, отсутствуют поручни с обеих сторон.	ДЧ-И (О, С, Г, У)	Старую лестницу демонтировать, далее произвести монтаж лестницы, увеличив количество ступеней до 5. Установить: высоту подъема ступеней – 0,15 м.; ширину проступей – 0,30 м; ребро ступеней с закругленным радиусом не более 0,05 м.; с двух сторон поручни, завершающие части которых длиннее на 0,3 м.; покрытие лестницы – твердое, нескользкое.	Ремонт капитальный.
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-		-	Произвести монтаж пандуса с правой стороны от входа по ГОСТу.	Ремонт капитальный.
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	3	Площадка неровная, с уклоном.	ДП-В	При монтаже новой лестницы предусмотреть ровную и твердую поверхность площадки (не скользкую при намокании), а также размеры входной площадки: глубина – не менее 1,5 м. (при открывании двери «к себе»; ширина – не более 1,5м.	Ремонт капитальный.

2.4	Дверь (входная)	есть	-	3-4	Двухстворчатая дверь 1,4м. Адаптирована частично, проход 0,65м., не обеспечивает задержку автоматического закрывания продолжительность ю не менее 5 сек., высота порога – 4 см.	ДП-В	Демонтировать старую дверь и установить новую размером 0.900м. (проход), убрать пороги, либо уменьшить их до 0,025 м.	Ремонт капитальный
2.5	Тамбур	есть	-	5-6	Не соответствуют размеры тамбура (глубина – 1,32 м. при норме – 1,8 м. Тамбур имеет железную дверь, ширина прохода в открытом виде – 0,77м., не обеспечивает задержку автоматического закрывания продолжительность ю не менее 5 сек., высота порога – 4 см.	ДП-В	Демонтировать старую дверь и установить новую размером 0.900м, убрать пороги, либо уменьшить их до 0,025 м.	Ремонт капитальный
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	1-6	Не адаптировано для всех групп МГН.	ДП-В	Обеспечить доступность всех групп МГН.	Ремонт капитальный

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<i>Лестница (наружная)</i>	<i>ДЧ-И (О, С, Г, У)</i>	-	2-3	<i>Старую лестницу демонтировать, далее произвести монтаж новой лестницы СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» Ремонт капитальный. Произвести монтаж пандуса по ГОСТ Р 51261-99 Устройства опорные стационарные реабилитационные. Ремонт капитальный. При монтаже новой лестницы предусмотреть ровную и твердую поверхность площадки (не скользкую при намокании). СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» Ремонт капитальный. Демонтировать старые двери и установить новые размером для доступа инвалидов на кресло колясках. СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» Ремонт капитальный.</i>
<i>Пандус (наружный)</i>	<i>ВНД</i>	-	-	
<i>Входная площадка (перед дверью)</i>	<i>ДЧ-И (О, С, Г, У)</i>	-	3	
<i>Дверь (входная) и в тамбуре</i>	<i>ДП-И (О, С, Г, У)</i>	-	3-6	

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: *Выполнить в комплексе ремонт входной группы – СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».*

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

Здание МБОУ Самарской СОШ №1 Азовского района, с. Самарское, ул. Пионерская, 5

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	-	7, 8	Зона ожидания не адаптирована. Напольное покрытие – плитка, имеет уклон и неровности. Выключатели и розетки находятся на высоте 1,2 м. от уровня пола	ДП-В	В зоне ожидания выровнять пол, выключатели и розетки установить на высоте 0,8 м. от уровня пола, обеспечить в ней доступ инвалидов к адаптированному столу под кресло коляски, установить знак и кнопку вызова для МГН	Ремонт капитальный.
3.2	Лестница (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	Лифта нет	-	-	-
3.5	Двери	есть	-	9		ДЧ-И		-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	-	Адаптированы	ДП-В	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-		Не адаптировано для всех групп МГН	ДП-В	Обеспечить доступность всех групп МГН	Ремонт капитальный.

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<i>Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)</i>	<i>ДУ</i>	-	7, 8	<i>Адаптировать зону ожидания для МГН (выровнять пол, установить знак и кнопку вызова для МГН) по ГОСТ Р 52880-2007 Социальное обслуживание населения. Ремонт капитальный.</i>

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Социально значимо обеспечить доступ в зону ожидания инвалидов всех групп, в том числе на кресло колясках – СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

Здание МБОУ Самарской СОШ №1 Азовского района, с. Самарское, ул. Пионерская, 5

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	<i>есть</i>	-	10	<i>Адаптирована для всех групп МГН</i>	<i>ДП-В</i>		-
4.2	Зальная форма обслуживания	<i>есть</i>	-	-	<i>Адаптирована для всех групп МГН</i>	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабинет индивидуального обслуживания	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-
	<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>	<i>нет</i>	-		-	<i>ДП-В</i>	-	-



**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<i>Кабинетная форма обслуживания</i>	<i>ДУ</i>	-	<i>10</i>	<i>При условии создания доступа для инвалидов на кресло-колясках в зоне ожидания, нет необходимости адаптировать кабинет на первом этаже</i>

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий  
заключению: \_\_\_\_\_

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий  
к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:  
5. Санитарно-гигиенических помещений**

Здание МБОУ Самарской СОШ №1 Азовского района, с. Самарское, ул. Пионерская, 5

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	-	11-16	Туалет не адаптирован для МГН, дверь узкая – 0,65м., отсутствуют поручни, порог мешает	ДП-В	Адаптировать туалет для всех групп инвалидов	Ремонт капитальный.
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	11-16	Не адаптировано для всех групп МГН	ДП-В	Обеспечить доступность всех групп МГН	Ремонт капитальный

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<i>Туалетная комната</i>	<i>ДЧ-И (О, С, Г, У)</i>	-	11-16	<i>Адаптировать туалетную комнату для всех групп МГН по ГОСТ Р 51633-2000 Устройства и приспособления реабилитационные, используемые инвалидами в жилых помещениях. Ремонт капитальный.</i>

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: *Значимо адаптировать туалетную комнату для всех групп МГН, в том числе для инвалидов на кресло-колясках – СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»*

**I Результаты обследования:  
6. Системы информации на объекте**

Здание МБОУ Самарской СОШ №1 Азовского района, с. Самарское, ул. Пионерская, 5

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-		-Не адаптированы для МГН.	ДП-В	Разместить визуальные средства значимые для инвалидов в том числе по зрению.	Ремонт текущий
6.2	Акустические средства	нет	-		-Не адаптированы для МГН.	ДП-В	Установить акустические средства значимые для инвалидов по зрению.	Ремонт текущий
6.3	Тактильные средства	нет	-		-Не адаптированы для МГН.	ДП-В	Нанести тактильные средства значимые для инвалидов по зрению.	Ремонт текущий
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-		-Не адаптировано для всех групп МГН.	ДП-В	Обеспечить значимость для всех групп МГН.	Ремонт текущий

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<i>Визуальные средства</i>	<i>ДУ</i>	-		<i>Разместить визуальные средства значимые для инвалидов в то числе по зрению. ГОСТ Р 52131-2003 Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Ремонт текущий. Установить акустические средства значимые для инвалидов по зрению и слуху. ГОСТ Р 51671-2000 Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. Ремонт текущий. Нанести тактильные средства значимые для инвалидов в то числе по зрению. ГОСТ Р 52875-2007 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Ремонт текущий.</i>
<i>Акустические средства</i>	<i>ВНД</i>	-		
<i>Тактильные средства</i>	<i>ВНД</i>	-		

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Выполнить в комплексе монтаж визуальных, тактильных и акустических средств – СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

УТВЕРЖДАЮ

Начальник УСЗН

администрации Азовского

района

Восточной области

г. Азова

И. Сенина

г.



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

№ 10 *н 31*

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) Здание МБОУ Самарской СОШ №1 Азовского района

1.2. Адрес объекта село Самарское ул. Пионерская, 5

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1215,2 кв.м

- часть здания на 1 этаже, 410,2 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1649 кв.м

1.4. Год постройки здания 1958, последнего капитального ремонта 2008 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего \_\_\_\_\_, капитального \_\_\_\_\_

**сведения об организации, расположенной на объекте**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарская средняя общеобразовательная школа №1 Азовского района.

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) с. Самарское ул. Пионерская, 5

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление



- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Администрация Азовского района
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Азов, ул. Мира 102

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образовательные
- 2.2 Виды оказываемых услуг государственные и муниципальные услуги
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

## 3. Состояние доступности объекта

### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Пешком, либо автотранспортом Азов-Самарское, далее 400м до здания по пешеходной дорожке

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не предусмотрено

### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м.

3.2.2 время движения (пешком) 10-60 минут

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), **да**

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет естественный рельеф*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* ( )

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<b>«ВНД»</b>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<b>«ДУ»</b>
4	с нарушениями зрения	<b>«ВНД»</b>
5	с нарушениями слуха	<b>«ДУ»</b>
6	с нарушениями умственного развития	<b>«ВНД»</b>

\* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность.

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п \ п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию	<b>ДЧ-В</b>

	(участок)	
2	Вход (входы) в здание	<i>ДЧ-И (О, Г, У)</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>ДЧ-И (О, Г, У)</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>ДЧ-И (О, С, Г, У)</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>ДЧ-И (О, С, Г, У)</i>
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<i>ВНД</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>ДУ</i>

\*\* Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ** о состоянии доступности ОСИ: *ДЧ-И (О, С, Г, У). ВНД (К)*

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>Ремонт капитальный</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>Ремонт капитальный</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.	<i>Ремонт капитальный</i>

	пути эвакуации)	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>Не нуждается</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>Ремонт капитальный</i>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>Ремонт текущий</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>Ремонт капитальный</i>
8	<b>Все зоны и участки</b>	<i>Ремонт капитальный, текущий</i>

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_  
в рамках исполнения Акта обследования от 05.07.2013г. №10  
*(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3 Результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступно частично всем с  
дополнительной организацией альтернативной формы обслуживания – на дому для инвалидов не имеющих  
возможность передвигаться

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДЧ-  
В  
доступно частично всем

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается \_\_\_\_\_

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата \_\_\_\_\_

*(наименование сайта, портала)*

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта: № акта 10 от «05» июля 2013 г.

2. Решения Комиссии администрации Азовского района \_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник Управления  
Администрации  
Азовского района Ростовской области



**АНКЕТА**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
**№ 10 31**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта Здание МБОУ Самарской СОШ №1 Азовского района  
1.2. Адрес объекта село Самарское ул. Пионерская, 5  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1215,2 кв.м.  
- часть здания 1 этаже, 410,2 кв.м  
1.4. Год постройки здания 1958, последнего капитального ремонта 2008 г  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего \_\_\_\_\_, капитального \_\_\_\_\_

**сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарская средняя общеобразовательная школа №1 Азовского района.  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) с. Самарское ул. Пионерская, 5  
1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление  
1.9. Форма собственности государственная  
1.10. Территориальная принадлежность муниципальная  
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Администрация Азовского района  
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Азов, ул. Мира 102

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование  
2.2 Виды оказываемых услуг образовательные услуги  
2.3 Форма оказания услуг: на объекте  
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети  
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития  
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность \_\_\_\_\_  
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

### 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Пешком, либо автотранспортом Азов-Самарское, далее 400м до здания по пешеходной дорожке,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не предусмотрено

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2 время движения (пешком) 10-60 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, естественный рельеф

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

#### 3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ВНД»

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<u>ДЧ-В</u>
2	Вход (входы) в здание	<u>ДЧ-И (О, Г, У)</u>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<u>ДЧ-И (О, Г, У)</u>
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	<u>ДЧ-И (О, С, Г, У)</u>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<u>ДЧ-И (О, С, Г, У)</u>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<u>ВНД</u>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<u>ДУ</u>
8.	<b>Все зоны и участки</b>	

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано \_\_\_\_\_

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Стройка: 2015г

Объект: РОО

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 15**

(Локальный сметный расчет)

на ремонтные работы по зданию МБДОУ №1 в с. Самарское

Сметная стоимость: **283.607** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 2000 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Ростовской области (эталон)".

№ пп	№ поз.	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Выполнено работ							
						Цена за единицу, руб.				Общая стоимость, руб.			
						всего	ОЗП	ЭМ	ЗПМ	всего	ОЗП	ЭМ	ЗПМ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Раздел 1. ПРИЛЕГАЮЩАЯ ТЕРРИТОРИЯ</b>													
1.	1.	ТЕР 27-09-011-01	Установка дорожных знаков на металлических рамных конструкциях П-образных	1 т рамных конструкций	0.05	10 534.91	217.29	279.98	23.41	527.00	11.00	14.00	1.00
						<i>Начисления: ОЗП = *(1.15), ЭМ = *(1.25), ЗПМ = *(1.25)</i>							
2.	2.	101-4308 (НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 10 (приказ Минстроя России № 703/пр);)	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации, размером 700х700 мм, тип 8.1.2, 8.13	шт.	2	524.65				1 049.00			
3.	3.	110-0243 (НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 10 (приказ Минстроя России № 703/пр);)	Стойки металлические под дорожные знаки из круглых труб и гнутосварных профилей, массой до 0,01 т	т	0.05	11 255.00				563.00			
4.	4.	401-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	0.15	477.13				72.00			
5.	5.	ТЕРр 68-13-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см вручную	1000 м2	0.1	729.85	729.85			73.00	73.00		
6.	6.	ТЕР 01-01-030-01	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.02	963.53		963.53	143.10	19.00		19.00	3.00
						<i>Начисления: ЭМ = *(1.25), ЗПМ = *(1.25)</i>							



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.	7.	ТЕР 01-01-036-01	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.)	1000 м2 спланированной поверхности и за 1 проход бульдозера	0.15	33.84		33.84	5.03	5.00		5.00	1.00
<i>Начисления: ЭМ = *(1.25), ЗПМ = *(1.25)</i>													
8.	8.	ТЕР 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.1	2 712.92	144.98	2 543.84	214.79	271.00	14.00	254.00	21.00
<i>Начисления: ОЗП = *(1.15), ЭМ = *(1.25), ЗПМ = *(1.25)</i>													
9.	9.	408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	11	38.88				428.00			
Объем: 0.10*1.1*100													
10.	10.	ТЕР 27-04-007-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных	1000 м2 основания	0.1	21 235.78	347.25	4 511.98	479.73	2 124.00	35.00	451.00	48.00
<i>Начисления: ОЗП = *(1.15), ЭМ = *(1.25), ЗПМ = *(1.25)</i>													
11.	11.	ТЕР 27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	1 т	0.07	1 861.86		48.01	8.73	130.00		3.00	1.00
Объем: 100*0.0007													
<i>Начисления: ЭМ = *(1.25), ЗПМ = *(1.25)</i>													
12.	12.	101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	т	-0.0721	1 761.02				-127.00			
Объем: (0.07)*(-1.03)													
13.	13.	101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I	т	0.0721	1 682.31				121.00			
Объем: (0.07)*(1.03)													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14.	14.	ТЕР 27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0.1	53 799.24	423.72	2 866.04	252.34	5 380.00	42.00	287.00	25.00
			<i>Начисления: ОЗП = *(1.15), ЭМ = *(1.25), ЗПМ = *(1.25)</i>										
15.	15.	410-0001	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А	т	-9.66	520.36				-5 027.00			
			Объем: (0.1)*(-96.6)										
16.	16.	410-0006	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	9.66	610.62				5 899.00			
			Объем: (0.1)*(96.6)										
17.	17.	ТЕР 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	2	3 975.10	740.19	96.66	8.99	7 950.00	1 480.00	193.00	18.00
			<i>Начисления: ОЗП = *(1.15), ЭМ = *(1.25), ЗПМ = *(1.25)</i>										
18.	18.	403-0051	Камни бортовые бетонные, марка 300	м3	3.2	882.05				2 823.00			
			Объем: 200*0.016										

<b>. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1</b>	<b>5.09</b>									<b>22 280</b>	<b>1 655</b>	<b>1 226</b>	<b>118</b>
Стоимость общестроительных работ -										<b>22 280</b>	<b>1 655</b>	<b>1 226</b>	<b>118</b>
. Накладные расходы - (%=142 - по стр. 1, 8, 10, 11, 14, 17; %=104 - по стр. 5; %=95 - по стр. 6, 7)										<b>2 488</b>			
. Сметная прибыль - (%=95 - по стр. 1, 8, 10, 11, 14, 17; %=60 - по стр. 5; %=50 - по стр. 6, 7)										<b>1 657</b>			
<b>ИТОГО, Стоимость общестроительных работ -</b>										<b>26 425</b>			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
в т.ч. Стоимость общестроительных работ по ФСНБ										1 612			
в т.ч. Стоимость общестроительных работ по ТСНБ										24 813			
<b>. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1</b>										<b>26 425</b>			
ВСЕГО Накладные расходы										2 488			
ВСЕГО Сметная прибыль										1 657			

<b>Раздел 2. ВХОД В ЗДАНИЕ</b>													
19.	19.	ТЕР 46-04-001-02	Разборка бетонных фундаментов	1 м3	4	352.73	84.97	267.76	25.22	1 411.00	340.00	1 071.00	101.00
20.	20.	ТЕР 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.04	49 296.75	1 614.60	1 929.63	238.05	1 972.00	65.00	77.00	10.00
<i>Начисления: ОЗП = *(1.15), ЭМ = *(1.25), ЗПМ = *(1.25)</i>													
21.	21.	401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-4.08	430.53				-1 757.00			
<i>Объем: (0.04)*(-102.0)</i>													
22.	22.	401-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	4.08	477.13				1 947.00			
<i>Объем: (0.04)*(102.0)</i>													
23.	23.	ТЕР 11-01-027-01	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных	100 м2 покрытия	0.06	8 682.37	777.04	223.58	42.01	521.00	47.00	13.00	3.00
<i>Начисления: ОЗП = *(1.15), ЭМ = *(1.25), ЗПМ = *(1.25)</i>													
24.	24.	403-0104	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм	м2	-6.12	65.93				-403.00			
<i>Объем: (0.06)*(-102.0)</i>													
25.	25.	101-3445	Керамический гранит, неполированный, квадратный, толщиной 8 мм	м2	6.12	78.33				479.00			
<i>Объем: (0.06)*(102.0)</i>													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26.	26.	ТЕР 07-05-016-03	Устройство металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	100 м ограждения	0.08	19 729.60	678.97	335.04	5.95	1 578.00	54.00	27.00	
			<i>Начисления: ОЗП = *(1.15), ЭМ = *(1.25), ЗПМ = *(1.25)</i>										
27.	27.	ТЕР 09-03-030-01	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	1 т конструкци й	0.2	1 276.05	413.09	780.11	62.43	255.00	83.00	156.00	12.00
			<i>Начисления: ОЗП = *(1.15), ЭМ = *(1.25), ЗПМ = *(1.25)</i>										
28.	28.	101-2524 (НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 10 (приказ Минстроя России № 703/пр);)	Конструкции рамные из круглых труб и гнутосварных профилей, массой от 0,5 т до 1,5 т (РМГ)	т	0.2	9 850.00				1 970.00			

<b>. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2</b>	<b>5.09</b>									<b>7 973</b>	<b>589</b>	<b>1 344</b>	<b>126</b>
Стоимость общестроительных работ -										<b>7 973</b>	<b>589</b>	<b>1 344</b>	<b>126</b>
. Накладные расходы - (%=110 - по стр. 19; %=105 - по стр. 20; %=123 - по стр. 23; %=155 - по стр. 26; %=90 - по стр. 27)										<b>795</b>			
. Сметная прибыль - (%=70 - по стр. 19; %=65 - по стр. 20; %=75 - по стр. 23; %=100 - по стр. 26; %=85 - по стр. 27)										<b>530</b>			
<b>ИТОГО, Стоимость общестроительных работ -</b>										<b>9 298</b>			
в т.ч. Стоимость общестроительных работ по ФСНБ										<b>1 970</b>			
в т.ч. Стоимость общестроительных работ по ТСНБ										<b>7 328</b>			
<b>. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2</b>										<b>9 298</b>			
<b>ВСЕГО Накладные расходы</b>										<b>795</b>			
<b>ВСЕГО Сметная прибыль</b>										<b>530</b>			

<b>Раздел 3. ПОМЕЩЕНИЕ ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ</b>													
29.	29.	ТЕРр 56-9-2	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке	100 коробок	0.02	3 974.84	3 605.79	369.05	35.25	79.00	72.00	7.00	1.00
30.	30.	509-9900	Строительный мусор	т	0.212								
			Объем: (0.02)*10.6										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31.	31.	ТЕРр 56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0.018	288.06	288.06			5.00	5.00		
32.	32.	509-9900	Строительный мусор	т	0.02124								
			Объем: (0.018)*1.18										
33.	33.	ТЕР 46-03-007-03	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	1 м3	0.2	349.80	110.33	239.47	22.56	70.00	22.00	48.00	5.00
34.	34.	ТЕР 10-01-047-01	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0.042	160 017.51	2 047.99	864.75	15.23	6 721.00	86.00	36.00	1.00
			<i>Начисления: ОЗП = *(1.15), ЭМ = *(1.25), ЗПМ = *(1.25)</i>										
35.	35.	203-8084	Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002)	м2	-4.2	1 422.91				-5 976.00			
			Объем: (0.042)*(-100.0)										
36.	36.	203-8088	Блоки дверные внутренние глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) (ГОСТ 30970-2002)	м2	4.2	1 144.10				4 805.00			
			Объем: (0.042)*(100.0)										
37.	37.	ТЕРр 57-2-1	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0.05	92.85	88.84	4.01	1.51	5.00	4.00		
38.	38.	509-9900	Строительный мусор	т	0.0235								
			Объем: (0.05)*0.47										
39.	39.	ТЕРр 57-2-3	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия	0.05	640.44	595.99	44.45	16.70	32.00	30.00	2.00	1.00
40.	40.	509-9900	Строительный мусор	т	0.26								
			Объем: (0.05)*5.2										
41.	41.	ТЕР 11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.05	1 354.90	360.77	54.68	18.41	68.00	18.00	3.00	1.00
			<i>Начисления: ОЗП = *(1.15), ЭМ = *(1.25), ЗПМ = *(1.25)</i>										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42.	42.	ТЕР 11-01-027-02	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных	100 м2 покрытия	0.05	8 370.87	1 203.91	152.29	38.10	419.00	60.00	8.00	2.00
<i>Начисления: ОЗП = *(1.15), ЭМ = *(1.25), ЗПМ = *(1.25)</i>													
43.	43.	ТЕР 11-01-036-02	Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2	100 м2 покрытия	0.05	6 229.39	405.19	67.85	5.08	311.00	20.00	3.00	
<i>Начисления: ОЗП = *(1.15), ЭМ = *(1.25), ЗПМ = *(1.25)</i>													
44.	44.	ТЕРр 61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отремнти рованной поверхност и	0.025	5 196.63	3 436.05	35.81	13.46	130.00	86.00	1.00	
45.	45.	509-9900	Строительный мусор	т	0.2025								
Объем: (0.025)*8.1													
46.	46.	ТЕРр 62-16-6	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоземulsionной краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхност и	0.15	1 725.53	255.74	8.30	1.16	259.00	38.00	1.00	

<b>. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3</b>	<b>5.09</b>									<b>6 928</b>	<b>441</b>	<b>109</b>	<b>11</b>
Стоимость общестроительных работ -										<b>6 928</b>	<b>441</b>	<b>109</b>	<b>11</b>
. Накладные расходы - (%=82 - по стр. 29, 31; %=110 - по стр. 33; %=118 - по стр. 34; %=80 - по стр. 37, 39, 46; %=123 - по стр. 41-43; %=79 - по стр. 44)										<b>447</b>			
. Сметная прибыль - (%=62 - по стр. 29, 31; %=70 - по стр. 33; %=63 - по стр. 34; %=68 - по стр. 37, 39; %=75 - по стр. 41-43; %=50 - по стр. 44, 46)										<b>284</b>			
<b>ИТОГО, Стоимость общестроительных работ -</b>										<b>7 659</b>			
<b>в т.ч. Стоимость общестроительных работ по ТСНБ</b>										<b>7 659</b>			
<b>. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3</b>										<b>7 659</b>			
<b>ВСЕГО Накладные расходы</b>										<b>447</b>			
<b>ВСЕГО Сметная прибыль</b>										<b>284</b>			

<b>Раздел 4. СИСТЕМА ИНФОРМАЦИИ</b>													
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47.	47.	ТЕР 34-02-008-04	Установка указателя на стене	1 шт.	6	10.47	5.88			63.00	35.00		
			Начисления: ОЗП = *(1.15)										

<b>. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4</b>	<b>5.09</b>									<b>63</b>	<b>35</b>		
Стоимость общестроительных работ -										63	35		
. Накладные расходы - (%=100)										35			
. Сметная прибыль - (%=65)										23			
<b>ИТОГО, Стоимость общестроительных работ -</b>										<b>121</b>			
<b>в т.ч. Стоимость общестроительных работ по ТСНБ</b>										<b>121</b>			
<b>. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4</b>										<b>121</b>			
<b>ВСЕГО Накладные расходы</b>										<b>35</b>			
<b>ВСЕГО Сметная прибыль</b>										<b>23</b>			
<b>. ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>	<b>5.09</b>									<b>37 244</b>	<b>2 720</b>	<b>2 679</b>	<b>255</b>
Стоимость общестроительных работ -										37 244	2 720	2 679	255
. Накладные расходы - (%=142 - по стр. 1, 8, 10, 11, 14, 17; %=104 - по стр. 5; %=95 - по стр. 6, 7; %=110 - по стр. 19, 33; %=105 - по стр. 20; %=123 - по стр. 23, 41-43; %=155 - по стр. 26; %=90 - по стр. 27; %=82 - по стр. 29, 31; %=118 - по стр. 34; %=80 - по стр. 37, 39, 46; %=79 - по стр. 44; %=100 - по стр. 47)										3 765			
. Сметная прибыль - (%=95 - по стр. 1, 8, 10, 11, 14, 17; %=60 - по стр. 5; %=50 - по стр. 6, 7, 44, 46; %=70 - по стр. 19, 33; %=65 - по стр. 20, 47; %=75 - по стр. 23, 41-43; %=100 - по стр. 26; %=85 - по стр. 27; %=62 - по стр. 29, 31; %=63 - по стр. 34; %=68 - по стр. 37, 39)										2 494			
<b>ИТОГО, Стоимость общестроительных работ -</b>										<b>43 503</b>			
<b>в т.ч. Стоимость общестроительных работ по ФСНБ</b>										<b>3 582</b>			
<b>в т.ч. Стоимость общестроительных работ по ТСНБ</b>										<b>39 921</b>			
<b>. ВСЕГО ПО СМЕТЕ</b>										<b>43 503</b>			
<b>ВСЕГО Накладные расходы</b>										<b>3 765</b>			
<b>ВСЕГО Сметная прибыль</b>										<b>2 494</b>			
<b>ПЕРЕХОД в ТЕКУЩИЕ ЦЕНЫ (СМР) (ФСНБ)</b>	<b>5.09</b>									<b>18 232</b>			
<b>ПЕРЕХОД в ТЕКУЩИЕ ЦЕНЫ (СМР) (ТСНБ)</b>	<b>5.75</b>									<b>229 546</b>			
<b>ИТОГО в ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ</b>										<b>247 778</b>			
<b>НДС</b>					<b>18</b>					<b>44 600</b>			
<b>ВСЕГО с НДС</b>										<b>292 378</b>			

**Всего с коэффициентом упреждающей экономии 0,97**

**283 607**

Составил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, Ф.И.О)





1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16





17



18



19



20



21



22



23



24

